

과업지시서

1. 공 사 명 : 야외주차장 아스콘 포장공사

2. 공 사 기 간 : 착공일로부터 28일간

3. 사 진 촬 영 : 공정별 및 중요부위는 작업 전.중.후 사진을 제출하여야 한다.

- 규격 : 3 x 5"

- 매수 : 각 2부

4. 공 사 개 요

가. 아스팔트 포장 6,587m²

나. 차선도색 1,442.49m²

5. 공 종 별 설 명

가. 건축 및 토목 공사 표준시방서에 준하며 해당되지 않는 경우는 감독관과 상의 후 공사를 진행한다.

나. 공사 시 설계도서, 내역서 등의 해석이 불분명한 경우 감독관의 판단이 우선 한다.

다. 작업 시 주 통로 부분 및 훼손이 우려될 부위는 적절한 보양을 하여야 하며 작업 시 소음, 분진에 대한 조치를 하여야 하며 공사로 인한 훼손부분은 당일 즉시 복구하여야 한다.

라. 공연장의 특성상 작업일정, 작업시간 등은 감독관의 지시에 따라야 한다.

마. 현장대리인은 착공 시부터 준공일 까지 현장에 상주하여야 한다.

바. 공사폐기물 정리 및 현장청소는 매일 실시한다.

사. 현장 대리인은 사고 예방을 위하여 최선의 노력을 하여야 하며, 현장 내 위험 요소 제거를 위한 노력을 하여야 한다.